

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мінрегіонбуду України
від 4 грудня 2009 року № 554

_____ (найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ()

Замовник Тереховлянська міська рада

_____ (найменування підприємства, організації)

Генпідрядник Загальна система оподаткування

_____ (найменування підприємства, організації)

Субпідрядник _____

_____ (найменування підприємства, організації)

Договір № від "___" _____ 20__ року

Найменування будівництва та його адреса: Ремонтні роботи з відновлення містка через струмок по вул. Рильського в м. Тереховля

Найменування об'єкту: Ремонтні роботи з відновлення містка через струмок по вул. Рильського в м. Тереховля

Підстава: Договірна ціна

АКТ N
приймання виконаних будівельних робіт*
за липень 2010 р.

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і N позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн	Витрати праці робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					всього	у тому числі			
						заробітна плата	експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис № 2-1-1 Ремонтні роботи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/1	Звалювання дерев з кореня м'яких порід, діаметр стовбура до 16 см 100шт	P18-110-1	100шт	0,02	170,63	140,32		3,41	<u>0,2</u>
2/2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 100м3	P1-8-10	100м3	0,14	795,72	24,69	<u>771,03</u> 269,05	111,4	<u>0,3</u> 2,52
3/3	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 100м3	P1-9-10	100м3	0,17	803,92	61,31	<u>742,61</u> 259,14	136,67	<u>0,9</u> 2,95
4/4	Перевезення до 5 км т	C311-5	т	29	11,54		<u>11,54</u> 1,24	334,66	2,87
5/5	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 100м3	P1-18-2	100м3	0,01	3219,63	3219,63		32,2	<u>3,01</u>
6/6	Укладання круглих залізобетонних водопропускних труб діаметром 1,5 м. м3	E30-54-8 K мз = [1,15] K маш = [1,15]	м3	8,8	974,6	137,81	<u>207,41</u> 65,19	8576,48	<u>91,18</u> 31,19
7/7	Засипка траншей та котлованів екскаватором при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 100м3	P1-12-2	100м3	0,15	88,02		<u>88,02</u> 30,72	13,2	0,31
8/8	Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється 100м2	P1-14-3	100м2	0,15	46,74	36,38		7,01	<u>0,51</u>
9/9	Виправлення профілю основ щебених без додавання нового матеріалу 100м2	P18-4-2	100м2	0,2	169,03	120,98	<u>35,1</u> 12,25	33,81	<u>2,01</u> 0,16
10/10	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску 100м3	P18-19-1	100м3	0,02	16058,42	304,46	<u>322,56</u> 112,56	321,17	<u>0,52</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11/11	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 68,8 МПа [700 кг/см ²] 100м ²	P18-22-10	100м ²	0,2	3309,53	71,1	<u>257,44</u> 90,41	661,91	<u>1,19</u> 1,06
12/12	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см ²] 100м ²	P18-22-11	100м ²	0,2	3043,11	61,56	<u>174,18</u> 61,39	608,62	<u>1,03</u> 0,73
13/13	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700кг/см ²] 100м ²	P18-25-9	100м ²	0,2	3606,52	108,62	<u>292,33</u> 102,26	721,3	<u>1,79</u> 1,21
	Прямі витрати в т.ч.:							11561,84	<u>102,64</u> 43,15
	1) Заробітна плата							1345,62	
	2) Вартість матеріальних ресурсів							7650,69	
	3) Вартість експлуатації машин і механізмів							2565,53	
	Загальновиробничі витрати в т.ч.							1709,64	
	Витрати труда в загальновиробничих витратах								<u>14,99</u>
	Заробітна плата в загальновиробничих витратах							328	
	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності							25,2	
	Разом							13271,48	<u>117,63</u> 43,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кошти на возведення та розробку тимчасових будівель та споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачені даним проектом (робочим проектом)., 1,2%	Розрахунок №5						159,26	<u>1,93</u>
	в т.ч. поворотні суми від тимчасових будов та споруд (15%)							23,89	
	Допоміжні витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий період, 0,234%	Розрахунок №6						31,43	<u>3,35</u>
	Разом вартість будівельно-монтажних робіт							13462,17	<u>122,63</u> 43,15
	Разом							13462,17	
	Прибуток, 2,71 грн./люд.-год * 166,06 люд.-год							450,02	
	Загалом вартість будівельно-монтажних робіт							13912,19	
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації, 1,23 грн./люд.-год * 166,06 люд.-год							204,25	
	Кошти на покриття ризику, 1,5 %							201,93	
	Разом							14318,37	
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановленні чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)							1,69	
	Комунальний податок							1,69	
	Разом							14320,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Податок на додану вартість (ПДВ 20%)							2864,01	
	Всього							17184,07	
	у тому числі:							-	
	- суми, що повертаються (з ПДВ)							28,8	
	Разом - до розрахунків за виконані підрядчиком роботи і витрати, грн.							17155,4	

Примечание: - Вартість ресурсів визначена на основі норм, прийнятих у кошторисах.

- "Заробітна плата", зазначена в складі прямих витрат, є зарплата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 2425,09 грн.,

в тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 1345,62 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 751,47 грн.;

- зарплата в складі загальнопромислових витрат: 328 грн..

* Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель та споруд.

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)

М.П. Здав Генпідрядник (Субпідрядник) _____ " " _____ року
 (підпис) (ПІБ)

М.П. Прийняв Замовник (Генпідрядник) _____ " " _____ року
 (підпис) (ПІБ)