

Будова: Ремонтні роботи з відновлення містка через струмок по вул. Рильського в м. Тербовля
 Шифр проекта -

Локальний кошторис № 2-1-1
Ремонтні роботи

Об'єкт: Ремонтні роботи з відновлення містка через струмок по вул. Рильського в м.Тербовля

Обґрунтування:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13,271 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,161 тис. люд.-г.
 Кошторисна заробітна плата 2,423 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,12 розряд

Складена в поточних цінах за станом на: 12.03.2010 р.

№ з/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робочих, люд.г.	
				разом	експлуатації машин	разом	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
				заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	P18-110-1	Звалювання дерев з кореня м'яких порід, діаметр стовбура до 16 см 100шт	0,02	<u>170,63</u> 140,32		3,41	2,81		<u>10,19</u>	<u>0</u>
2	P1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 100м3	0,14	<u>795,72</u> 24,69	<u>771,03</u> 269,05	111,4	3,46	<u>108</u> 38	<u>2,13</u> 17,99	<u>0</u> 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	P1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 100м3	0,17	<u>803,92</u> 61,31	<u>742,61</u> 259,14	136,67	10,42	<u>126</u> 44	<u>5,29</u> 17,33	<u>1</u> 3
4	C311-5	Перевезення до 5 км т	29	11,54	11,54 1,24	334,66	-	335 36	0,10	3
5	P1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 100м3	0,01	<u>3 219,63</u> 3 219,63		32,2	32,2		<u>300,90</u>	<u>3</u>
6	E30-54-8 К те = [1,15] К маш = [1,15]	Укладання круглих залізобетонних водопропускних труб діаметром 1,5 м. м3	8,8	<u>974,60</u> 137,81	<u>207,41</u> 65,19	8576,48	1212,73	<u>1 825</u> 574	<u>10,36</u> 3,54	<u>91</u> 31
7	P1-12-2	Засипка траншей та котлованів екскаватором при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 100м3	0,15	<u>88,02</u>	<u>88,02</u> 30,72	13,2	-	<u>13</u> 5	2,05	0
8	P1-14-3	Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється 100м2	0,15	<u>46,74</u> 36,38		7,01	5,46		<u>3,40</u>	<u>1</u>
9	P18-4-2	Виправлення профілю основ щебневих без додавання нового матеріалу 100м2	0,2	<u>169,03</u> 120,98	<u>35,10</u> 12,25	33,81	24,2	<u>7</u> 2	<u>10,04</u> 0,82	<u>2</u> 0
10	P18-19-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску 100м3	0,02	<u>16 058,42</u> 304,46	<u>322,56</u> 112,56	321,17	6,09	<u>6</u> 2	<u>26,00</u> 7,53	<u>1</u> 0
11	P18-22-10	Улаштування верхнього шару двохшарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 68,8 МПа [700 кг/см2] 100м2	0,2	<u>3 309,53</u> 71,10	<u>257,44</u> 90,41	661,91	14,22	<u>51</u> 18	<u>5,96</u> 5,31	<u>1</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<i>P18-22-11</i>	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см ²] 100м ²	0,2	<u>3 043,11</u> 61,56	<u>174,18</u> 61,39	608,62	12,31	<u>35</u> 12	<u>5,16</u> 3,65	<u>1</u> 1
13	<i>P18-25-9</i>	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700кг/см ²] 100м ²	0,2	<u>3 606,52</u> 108,62	<u>292,33</u> 102,26	721,3	21,72	<u>58</u> 20	<u>8,94</u> 6,04	<u>2</u> 1
		Разом прямі витрати по кошторису, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. разом заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробн. витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн.				11 562	1345,62	<u>2 566</u> 751		<u>103</u> 43
		Прямі витрати будівельних робіт, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. заробітна плата робітників, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Загалом кошторисна вартість будівельних робіт, грн. кошторисна трудоємність, люд.-год.				11 562				
		Загалом по кошторису, грн.				13 271				
		Кошторисна трудоємність, люд.-год.				161				
		Кошторисна заробітна плата, грн.				2 423				

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Склав _____

Перевірив _____