

Будова:  
Шифр проекта -

**Локальний кошторис № 2-1-1**  
Локальний кошторис 1 Влаштування плитки на підлогу  
Об'єкт: Об'єкт 1

Обґрунтування:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	37,109 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,053 тис. люд.-г.
Кошторисна заробітна плата	14,577 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,64 розряд

Складена в поточних цінах за станом на: 18.06.2010 р.

№ з/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робочих, люд.г.	
				разом	експлуатації машин	разом	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
				заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	H2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників	1,2							
	H3	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників	1,2							
	H4	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	1,2							
	H5	Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]	1,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	H38	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат	0,4123							
	H39	Коефіцієнт, що враховує зміну решти витрат загальновиробничих витрат на величину, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації	0,7821							
		<b>Розділ 1. Влаштування керамічної плитки на підлогу</b>								
1	P7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (50%) 100м2	0,66	<u>1 086,64</u> 762,59	<u>324,05</u> 125,74	717,18	503,31	<u>214</u> 83	<u>61,06</u> 8,88	<u>40</u> 6
2	P11-53-2	Насікання поверхні підлоги по бетону під стяжку (50%) 100м2	0,66	<u>1 169,13</u> 1 147,77	<u>21,36</u> 8,60	771,63	757,53	<u>14</u> 6	<u>98,02</u> 0,63	<u>65</u> 0
3	P7-18-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 100м2	1,321	<u>1 345,13</u> 1 203,44	<u>39,49</u> 34,79	1776,92	1589,74	<u>52</u> 46	<u>91,66</u> 2,99	<u>121</u> 4
4	P7-18-9 К витр = [4]	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 100м2	1,321	<u>154,10</u> 114,70	<u>39,40</u> 35,33	203,57	151,52	<u>52</u> 47	<u>8,74</u> 3,03	<u>12</u> 4
5	P20-19-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 100м3	0,054	<u>61 269,21</u> 4 215,18	<u>3 271,21</u> 1 764,49	3308,54	227,62	<u>177</u> 95	<u>370,73</u> 141,67	<u>20</u> 8
6	P7-18-9	Влаштування самовирівнюючого шару по стяжці 5 мм. 100м2	1,321	<u>789,48</u> 28,68	<u>9,85</u> 8,83	1042,9	37,89	<u>13</u> 12	<u>2,18</u> 0,76	<u>3</u> 1
7	ЕД15-259-6	Улаштування підлоги гладкої або орнаментованої з полірованих плит гранітних, кількість плит понад 4 до 10 100 м2	0,073	<u>20 132,62</u> 12 488,73		1469,68	911,68		<u>974,16</u>	<u>71</u>
8	P7-28-2	Улаштування покриття з керамічних плиток на розчині 100м2		<u>10 174,30</u> 4 106,82	<u>79,66</u> 65,59	-	-		<u>291,26</u> 5,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	P13-21-3	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону 100м2	1,248	<u>13 908,36</u> 6 225,71	<u>29,45</u> 16,28	17357,63	7769,69	<u>37</u> 20	<u>441,54</u> 1,34	<u>551</u> 2
10	P7-35-2	Установлення оглядової дверки в підлогах 100шт	0,01	<u>4 096,82</u> 596,82		40,97	5,97		<u>47,78</u>	<u>0</u>
11	C179-418Ф 1	Клей "Жидкие гвозди" (для приклеювання плитки в окремих місцях) шт	1	18,00		18	-			
12	P11-30-1	Штукатурення нижньої поверхні стіни для влаштування плінтуса 100м2	0,105	<u>5 657,80</u> 5 612,38	<u>45,42</u> 40,01	594,07	589,3	<u>5</u> 4	<u>407,58</u> 3,44	<u>43</u> 0
13	P20-20-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 100м3	0,0046	<u>46 332,36</u> 5 033,00	<u>3 638,65</u> 1 903,04	213,13	23,15	<u>17</u> 9	<u>442,66</u> 152,77	<u>2</u> 1
14	P7-34-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних 100м	1,03	<u>805,63</u> 717,30	<u>4,67</u> 2,27	829,8	738,82	<u>5</u> 2	<u>51,46</u> 0,18	<u>53</u> 0
15	P20-43-1	Навантаження сміття вручну 1 т	3	<u>20,60</u> 20,60		61,8	61,8		<u>1,96</u>	<u>6</u>
16	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 7 км. т	3	50,00	50,00	150	-	150		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разом прямі витрати по розділу 1, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. разом заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробн. витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. <b>Загалом по розділу 1, грн.</b>				28555,82 14453 13691,87 8552,71 40,44 883 <b>37108,53</b>	13368,02	<u>734,92</u> 323,85		<u>987</u> 26
		Разом прямі витрати по кошторису, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. разом заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробн. витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн.				28 556 14 453 13 692 8 553 40 883	13368,02	<u>735</u> 324		<u>987</u> 26
		Прямі витрати будівельних робіт, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. заробітна плата робітників, грн. Загальновиробничі витрати, грн. <b>Загалом кошторисна вартість будівельних робіт, грн.</b> кошторисна трудоємність, люд.-год.				28 556 14 453 13 368 8 553 37 109 1 053				
		<b>Загалом по кошторису, грн.</b>				<b>37 109</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.-год.</b>				<b>1 053</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>				<b>14 577</b>				

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_