

Будова: Поточний ремонт системи водопостачання по вул. Паращука в м.Теребовля
 Шифр проекта -

Локальний кошторис № 2-1-1
 Локальний кошторис 1
 Об'єкт: Об'єкт 1

Обґрунтування:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41,227 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,702 тис. люд.-г.
 Кошторисна заробітна плата 9,429 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,08 розряд

Складена в поточних цінах за станом на: 08.12.2009 р.

№ з/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робочих, люд.г.	
				разом	експлуатації машин	разом	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
				заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	P1-8-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 3 100м3	3,51	<u>916,13</u> 33,84	<u>882,29</u> 307,93	3215,62	118,78	<u>3 097</u> 1 081	<u>2,92</u> 20,59	<u>10</u> 72
2	P1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 100м3	0,505	<u>5 184,15</u> 5 184,15		2618	2618		<u>484,50</u>	<u>245</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	P16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи мЗ	16,5	<u>192,08</u> 22,31	<u>15,71</u> 6,18	3169,32	368,12	<u>259</u> 102	<u>1,87</u> 0,41	<u>31</u> 7
4	P16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 90мм 100м	2,16	<u>789,12</u> 486,23	<u>302,89</u> 79,38	1704,5	1050,26	<u>654</u> 171	<u>35,70</u> 5,18	<u>77</u> 11
5	C311-1	Перевезення до 1 км т	56	4,56	4,56 0,60	255,36	-	255 34	0,05	3
6	P16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 65 мм 100м	1,13	<u>685,96</u> 448,64	<u>237,32</u> 61,96	775,13	506,96	<u>268</u> 70	<u>32,94</u> 4,04	<u>37</u> 5
7	P16-31-2	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах мЗ	2,32	<u>1 325,52</u> 348,40	<u>315,70</u> 105,76	3075,21	808,29	<u>732</u> 245	<u>25,58</u> 6,35	<u>59</u> 15
8	C1415-801 6	Кільця колодязів водопровідних шт	2	401,80		803,6	-			
9	C1415-797 6	Плити перекриттів та днищ круглі шт	2	439,42		878,84	-			
10	C113-754	Люк чавунний для колодязів шт	3	489,86		1469,58	-			
11	C1530-123	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 90 мм 10м	22	314,04		6908,88	-			
12	C1530-121	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 63 мм 10м	11,3	167,68		1894,78	-			
13	C1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем, діаметр 100 мм шт	2	527,44		1054,88	-			
14	C1530-162- 1	З'єднання перехід PE-STAIL , діаметр 90x80 мм шт	6	229,51		1377,06	-			
15	C1530-160	Перехід 10шт	0,1			-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	C1530-162	Перехід, діаметр 90х63 мм 10шт	0,1	1 632,05		163,21	-			
17	C1530-154-1	Муфта, діаметр 90 мм 10шт	0,5	718,13		359,07	-			
18	C1530-154	Муфта, діаметр 63 мм 10шт	0,3	313,09		93,93	-			
19	C1530-154-2	Муфта П/Е , діаметр 90 мм д/терм шт	8	69,70		557,6	-			
20	P16-5-2	Укладання труб азбестоцементних водопровідних ВТ-6 діаметром 150 мм із з'єднанням труб азбестоцементними муфтами 100м	0,12	<u>823,73</u> 777,72	<u>46,01</u> 15,84	98,85	93,33	<u>6</u> 2	<u>57,78</u> 1,02	<u>7</u> 0
21	C113-672	Труби азбестоцементні, діаметр умовного проходу 150 мм м	12	133,66		1603,92	-			
22	P18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну 100м3	0,01	<u>3 473,54</u> 3 473,54		34,74	34,74		<u>305,50</u>	<u>3</u>
23	P18-1-3	Розбирання щебневих покриттів та основ 100м3	0,04	<u>961,57</u> 294,71	<u>666,86</u> 189,41	38,46	11,79	<u>27</u> 8	<u>25,92</u> 12,04	<u>1</u> 0
24	P1-20-3	Засипка вручну траншей 100м3	0,104	<u>2 528,41</u> 2 528,41		262,95	262,95		<u>236,30</u>	<u>25</u>
25	P18-22-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм 100м2	0,33	<u>4 273,49</u> 71,10	<u>448,94</u> 149,28	1410,25	23,46	<u>148</u> 49	<u>5,96</u> 8,76	<u>2</u> 3
26	P16-28-3	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб шт	5	<u>116,33</u> 57,68	<u>56,34</u> 10,76	581,65	288,4	<u>282</u> 54	<u>3,70</u> 0,86	<u>19</u> 4
27	P1-12-9	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 3 100м3	4	<u>69,74</u>	<u>69,74</u> 19,42	278,96	-	<u>279</u> 78	1,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разом прямі витрати по кошторису, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. разом заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробн. витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн.				34 684 22 492 8 079 6 543 62 1 351	6185,08	6 007 1 893		516 124
		Прямі витрати будівельних робіт, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. заробітна плата робітників, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Загалом кошторисна вартість будівельних робіт, грн. кошторисна трудоємність, люд.-год.				23 330 11 137 6 185 6 543 29 873 702				
		Прямі витрати монтажних робіт, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. заробітна плата робітників, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Загалом кошторисна вартість монтажних робіт, грн. кошторисна трудоємність, люд.-год.				11 355 11 355 11 355				
		Загалом по кошторису, грн.				41 227				
		Кошторисна трудоємність, люд.-год.				702				
		Кошторисна заробітна плата, грн.				9 429				

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)

Склав _____

Перевірив _____