

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ Мінрегіонбуду України  
від 4 грудня 2009 року № 554

\_\_\_\_\_ (найменування підприємства, організації)  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ( )  
Замовник Теребовлянська міська рада  
\_\_\_\_\_ (найменування підприємства, організації)  
Генпідрядник Теребовлянський ККП  
\_\_\_\_\_ (найменування підприємства, організації)  
Субпідрядник \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (найменування підприємства, організації)  
Договір № від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
Найменування будівництва та його адреса: Поточний ремонт ливневої каналізації з будинку №6 по вул. Паркова в м.Теребовля  
  
Найменування об'єкту: Об'єкт 1  
Підстава: Договірна ціна

**АКТ N**  
**приймання виконаних будівельних робіт\***  
**за липень 2010 р.**

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і N позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн	Витрати праці робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.  Витрати праці робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
					всього	у тому числі			
						заробітна плата	експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис № 2-1-1 Ремонтні роботи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/7	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 3 100м3	P1-8-11	100м3	1,02	916,13	33,84	<u>882,29</u> 307,93	934,45	<u>2,98</u> 21
2/8	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 100м3	P1-18-3	100м3	0,087	5184,15	5184,15		451,02	<u>42,15</u>
3/9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску 100м3	P18-19-1	100м3	0,03363	17210,95	304,46	<u>316,79</u> 91,19	578,82	<u>0,87</u> 0,18
4/1 0	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах м3	P16-46-3	м3	1,792	947,66	339,42	<u>264,26</u> 86,76	1698,21	<u>45,73</u> 8,87
5/1 1	Укладання труб каналізаційних азбестоцементних діаметром 100 мм в траншеї без розпор 100м	P16-44-5	100м	0,9	1016,51	948,37	<u>60,01</u> 19,9	914,86	<u>58,74</u> 1,05
6/1 2	Труби азбестоцементні безнапірні м	C113-697-1	м	90	14,69			1322,1	
7/1 3	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнішній діаметр муфт 160 мм шт	C113-728-1	шт	19	4,24			80,56	
8/1 4	Пробивання отворів в бутових фундаментах шт	P20-25-1	шт	2	97,02	55,58	<u>26,66</u> 9,59	194,04	<u>9,06</u> 1,4
9/1 5	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях шт	P20-25-3	шт	5	35,53	13,73	<u>19,87</u> 7,15	177,65	<u>5,65</u> 2,6
10/ 16	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну 100м3	P18-1-6	100м3	0,0048	3473,54	3473,54		16,67	<u>1,47</u>
11/ 17	Розбирання щебених покриттів та основ 100м3	P18-1-3	100м3	0,053	994,2	294,71	<u>666,86</u> 189,41	52,69	<u>1,37</u> 0,64
12/ 18	Засипка вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 3 100м3	P1-20-3	100м3	0,15	2528,41	2528,41		379,26	<u>35,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13/ 19	Засипка траншей та котлованів бульдозерами при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 3 100м3	P1-12-9	100м3	0,957	69,73		<u>69,73</u> 19,42	66,73	1,01
	Прямі витрати в т.ч.:							6867,06	<u>203,47</u> 36,75
	1) Заробітна плата							2548,91	
	2) Вартість матеріальних ресурсів							2625,27	
	3) Вартість експлуатації машин і механізмів							1692,88	
	Загальновиробничі витрати в т.ч.							2515,12	
	Витрати труда в загальновиробничих витратах								<u>23,59</u>
	Заробітна плата в загальновиробничих витратах							515	
	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності							37,8	
	Разом							9382,18	<u>227,06</u> 36,75
	Разом вартість будівельно-монтажних робіт							9382,18	<u>227,06</u> 36,75
	Разом							9382,18	
	Прибуток, 2,84 грн./люд.-год * 263,81 люд.- год							749,22	
	Загалом вартість будівельно-монтажних робіт							10131,4	
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації, 1,23 грн./люд.-год * 263,81 люд.-год							324,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кошти на покриття ризику, 0 %							-	
	Разом							10455,89	
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановленні чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)							2,69	
	Комунальний податок							2,69	
	Разом							10458,58	
	Податок на додану вартість (ПДВ 20%)							2091,72	
	Всього							12550,3	

Примечание: - Вартість ресурсів визначена на основі норм, прийнятих у кошторисах.

- "Заробітна плата", зазначена в складі прямих витрат, є зарплата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 3638 грн.,

в тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 2548,91 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 574,09 грн.;

- зарплата в складі загальновиборничих витрат: 515 грн..

\* Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель та споруд.

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

М.П. Здав Генпірядник (Субпірядник) \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ року  
 (підпис) (ПІБ)

М.П. Прийняв Замовник (Генпірядник) \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ року  
 (підпис) (ПІБ)