

Будова: Поточний ремонт ливневої каналізації з будинку №6 по вул. Паркова в м.Теребовля
Шифр проекта -

Локальний кошторис № 2-1-1
Ремонтні роботи
Об'єкт: Об'єкт 1

Обґрунтування:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,382 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,264 тис. люд.-г.
Кошторисна заробітна плата 3,639 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,33 розряд

Складена в поточних цінах за станом на: 01.08.2009 р.

№ з/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робочих, люд.г.	
				разом	експлуатації машин	разом	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
				заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	P1-8-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 3 100м3	1,02	<u>916,13</u> 33,84	<u>882,29</u> 307,93	934,45	34,52	<u>900</u> 314	<u>2,92</u> 20,59	<u>3</u> 21
2	P1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 100м3	0,087	<u>5 184,15</u> 5 184,15		451,02	451,02		<u>484,50</u>	<u>42</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	P18-19-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску 100м3	0,03363	<u>17 210,95</u> 304,46	<u>316,79</u> 91,19	578,82	10,24	<u>11</u> 3	<u>26,00</u> 5,48	<u>1</u> 0
4	P16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах м3	1,792	<u>947,66</u> 339,42	<u>264,26</u> 86,76	1698,21	608,24	<u>474</u> 155	<u>25,52</u> 4,95	<u>46</u> 9
5	P16-44-5	Укладання труб каналізаційних азбестоцементних діаметром 100 мм в траншеї без розпор 100м	0,9	<u>1 016,51</u> 948,37	<u>60,01</u> 19,90	914,86	853,53	<u>54</u> 18	<u>65,27</u> 1,16	<u>59</u> 1
6	C113-697-1	Труби азбестоцементні безнапірні м	90	14,69		1322,1	-			
7	C113-728-1	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнішній діаметр муфт 160 мм шт	19	4,24		80,56	-			
8	P20-25-1	Пробивання отворів в бутових фундаментах шт	2	<u>97,02</u> 55,58	<u>26,66</u> 9,59	194,04	111,16	<u>53</u> 19	<u>4,53</u> 0,70	<u>9</u> 1
9	P20-25-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях шт	5	<u>35,53</u> 13,73	<u>19,87</u> 7,15	177,65	68,65	<u>99</u> 36	<u>1,13</u> 0,52	<u>6</u> 3
10	P18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну 100м3	0,0048	<u>3 473,54</u> 3 473,54		16,67	16,67		<u>305,50</u>	<u>1</u>
11	P18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ 100м3	0,053	<u>994,20</u> 294,71	<u>666,86</u> 189,41	52,69	15,62	<u>35</u> 10	<u>25,92</u> 12,04	<u>1</u> 1
12	P1-20-3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 3 100м3	0,15	<u>2 528,41</u> 2 528,41		379,26	379,26		<u>236,30</u>	<u>35</u>
13	P1-12-9	Засипка траншей та котлованів бульдозерами при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 3 100м3	0,957	<u>69,73</u>	<u>69,73</u> 19,42	66,73	-	<u>67</u> 19	<u>1,06</u>	<u>1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разом прямі витрати по кошторису, грн.				6 867	2548,91	1 693		203
		в тому числі:						574		37
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн.				2 625				
		разом заробітна плата, грн.				3 123				
		Загальновиробничі витрати, грн.				2 515				
		трудоємність в загальновиробн. витратах, люд.-год.				24				
		заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн.				515				
		Прямі витрати будівельних робіт, грн.				6 867				
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн.				2 625				
		заробітна плата робітників, грн.				2 549				
		Загальновиробничі витрати, грн.				2 515				
		Загалом кошторисна вартість будівельних робіт, грн.				9 382				
		кошторисна трудоємність, люд.-год.				264				
		Загалом по кошторису, грн.				9 382				
		Кошторисна трудоємність, люд.-год.				264				
		Кошторисна заробітна плата, грн.				3 639				

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)

Склав _____

Перевірив _____