

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мінрегіонбуду України
від 4 грудня 2009 року № 554

_____ (найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ()
Замовник Відділ культури і туризму Тербовлянської райдержадміністрації
_____ (найменування підприємства, організації)
Генпідрядник СПД-ФО Бондаренко С.І. (спрощена система оподаткування)
_____ (найменування підприємства, організації)
Субпідрядник _____ (найменування підприємства, організації)

Договір № від "___" _____ 20__ року

Найменування будівництва та його адреса: Поточний ремонт покрівлі даху Тербовлянської центральної районної бібліотеки по вул. Князя Василька,

Найменування об'єкту:
Підстава: Договірна ціна

АКТ N
приймання виконаних будівельних робіт*
за липень 2010 р.

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і N позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн	Витрати праці робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					всього	у тому числі			
						заробітна плата	експлуатація машин та механізмів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис № 2-1-1 Поточний ремонт покрівлі даху Тербовлянської центральної районної бібліотеки по вул. Князя Василька, в м. Тербовля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальнопромислових витрат Н38=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну решти витрат загальнопромислових витрат на величину, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації Н39=0,7821								
	Розділ 1. Розбирання старої покрівлі								
1/1	Розбирання жолобів, відливів тощо з листової сталі 100м	P8-4-1 k = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м	0,1	195,51	195,51		19,55	<u>1,73</u>
2/2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів 100м	P8-4-2 k = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м	0,32	244,02	244,02		78,09	<u>6,7</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3/3	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів 100м2	Р8-2-4 к = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м2	2,47	642,88	617,67	<u>25,21</u> 17,09	1587,91	<u>134,65</u> 3,04
4/4	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі 100м2	Р8-2-2 к = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м2	1,045	239,4	225,29	<u>14,11</u> 9,68	250,17	<u>20,78</u> 0,73
	Розділ 2. Влаштування покрівлі з металочерепиці								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5/6	Заміна лат [решетування] з прозорами із дощок товщиною до 50 мм (15% від площі 351 м.кв.) 100м2	P8-39-2 k = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м2	0,527	2778,38	1468,03	<u>32,91</u> 21,85	1464,21	<u>65,07</u> 0,9
6/7	Додаткове влаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з листової сталі "металочерепиця" (на місці старої аз.цем.покрівлі) 100м2	P8-21-2 k = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м2	1,23	2747,92	441,59	<u>24,24</u> 16,58	3379,94	<u>45,68</u> 1,59
7/9	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах 100м2	P20-23-3 k = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м2	3,51	253,91	74,17	<u>12,79</u> 6,32	891,22	<u>20,39</u> 1,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8/1 0	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів м3	P20-23-1 к = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	м3	9	72,05	20,07	<u>4,11</u> 2,03	648,45	<u>14,15</u> 1,47
9/1 1	Улаштування покриття з листової сталі "металочерепиця" тільки скатів 100м2	P8-24-1 К тз = [1,908; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м2	3,51	9149,21	1875,11	<u>6,05</u> 4,43	32113,73	<u>529,07</u> 1,2
10/ 13	Улаштування орищних люків у дерев'яну покрівлю шт	P20-4-1 к = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	шт	1	903,25	563,8		903,25	<u>40,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11/ 14	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб 100м	Р8-25-8 к = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м	0,05	1780,37	384,43	<u>4,56</u> 3,24	89,02	<u>1,4</u> 0,01
12/ 15	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів 100м	Р8-25-5 к = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м	0,2	5009,29	1252,75	<u>8,66</u> 6,26	1001,86	<u>18,26</u> 0,1
13/ 16	Улаштування підшивки звисів вагонкою 100м2	Р4-18-1 к = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м2	0,25	1831,88	1714,91	<u>33,68</u> 23,75	457,97	<u>31,62</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ 3. Влаштування водовідведення з покрівлі								
14/ 18	Улаштування жолобів підвісних PROFIL (пластмасових) 100м	P8-35-2 k = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м	0,76	5521,39	957,22	<u>46,15</u> 38,77	4196,26	<u>53,02</u> 2,26
15/ 19	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів з драбин та помостів (пластмасових) 100м	P8-26-3 k = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м	0,59	5040,69	819,11	<u>7,31</u> 3,61	2974,01	<u>39,19</u> 0,17
	Розділ 4. Влаштування риштувань								
16/ 21	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м (норма адаптована до реальних умов) 100м ²	P20-6-1	100м ²	4,2	1567,21	913,5	<u>6,99</u> 3,13	6582,28	<u>304,5</u> 1,06
	Розділ 5. Гідроізоляція балкона								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17/ 24	Розбирання цементних покриттів підлог 100м2	Р7-2-8 к = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м2	0,09	1077,28	759,54	<u>317,74</u> 125,3	96,96	<u>5,5</u> 0,8
18/ 25	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці 100м2	Р8-23-4 к = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м2	0,088	3561,23	409,62	<u>6,05</u> 4,43	313,39	<u>2,79</u> 0,03
19/ 26	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 100м2	Р7-18-2 к = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м2	0,088	1237,1	1198,86	<u>38,24</u> 34,67	108,86	<u>8,07</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20/ 27	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 100м2	Р7-18-9 к = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К расх = [2] К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м2	0,088	76,55	57,13	<u>19,42</u> 17,6	6,74	<u>0,38</u> 0,13
21/ 28	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 100м3	Р20-19-19 к = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м3	0,0027	57837,89	4200,35	<u>2999,48</u> 1757,56	156,16	<u>1</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22/ 29	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів з драбин та помостів (пластмасових) 100м	P8-26-3 k = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	100м	0,12	6881,75	819,11	<u>7,31</u> 3,61	825,81	<u>7,97</u> 0,03
Розділ 6. Прибирання після ремонту									
23/ 31	Навантаження сміття вручну 1 т	P20-43-1 k = (1,2) Указ. по прим. РЭСНР- Пр. 2 п.2 К тз = [1,2; 1,2] К тзмаш = [1,2] К маш = [1,2]	1 т	4,7	20,52	20,52		96,44	<u>9,19</u>
24/ 32	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км. т	C331-34-3	т	4,7	46,87		<u>46,87</u>	220,29	
	Прямі витрати в т.ч.:							58462,57	<u>1361,24</u> 16,44
	1) Заробітна плата							16928,9	
	2) Вартість матеріальних ресурсів							40963,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3) Вартість експлуатації машин і механізмів							569,88	
	Загальновиробничі витрати в т.ч.							11821,98	
	Витрати труда в загальновиробничих витратах								<u>67,48</u>
	Заробітна плата в загальновиробничих витратах							1470	
	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності							193,39	
	Разом							70284,55	<u>1428,72</u> 16,44
	Кошти на возведення та розробку тимчасових будівель та споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачені даним проектом (робочим проектом)., 0,3%	Розрахунок №5						210,85	<u>4,34</u>
	в т.ч. поворотні суми від тимчасових будов та споруд (15%)							31,63	
	Разом вартість будівельно-монтажних робіт							70495,4	<u>1432,72</u> 16,44
	Разом							70495,4	
	Інші супутні витрати, в т.ч.							2182,39	
	Утримання служби замовника (включаючи витрати на технологічний нагляд) - 2,50%							1762,39	
	Кошторисна вартість проектно-дослідницьких робіт (420 x 100%)							420	
	Разом							72677,79	
	Прибуток							7042,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Загалом вартість будівельно-монтажних робіт							77537,6	
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації, 1,38 грн./люд.-год * 1449,5 люд.-год							2000,31	
	Кошти на покриття ризику, 2,4 %							1744,27	
	Разом							83464,57	
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановленні чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)							14,7	
	Комунальний податок							14,7	
	Разом							83479,27	
	Податок на додану вартість (ПДВ 20%)							16695,85	
	Всього							100175,12	
	у тому числі:							-	
	- суми, що повертаються (з ПДВ)							38,4	
	- вартість ресурсів поставки замовника (без ПДВ)							4431,06	
	- ПДВ в ресурсах поставки замовника							886,21	
	Разом ресурсів поставки замовника з ПДВ							5317,27	
	Разом - до розрахунків за виконані підрядчиком роботи і витрати, грн.							94819,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Примечание: - Вартість ресурсів визначена на основі норм, прийнятих у кошторисах.

- "Заробітна плата", зазначена в складі прямих витрат, є зарплата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 18612,68 грн.,

в тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 16928,9 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 213,78 грн.;

- зарплата в складі загальновиборничих витрат: 1470 грн..

* Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель та споруд.

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)

М.П. Здав Генпідрядник (Субпідрядник) _____ " " _____ року
 (підпис) (ПІБ)

М.П. Прийняв Замовник (Генпідрядник) _____ " " _____ року
 (підпис) (ПІБ)