

Будова: Поточний ремонт покрівлі даху Тербовлянської центральної районної бібліотеки по вул. Князя Василька,
Шифр проекта -

Локальний кошторис № 2-1-1

Поточний ремонт покрівлі даху Тербовлянської центральної районної бібліотеки по вул. Князя Василька, в м. Тербовля
Об'єкт: Тербовлянська центральна районна бібліотека по вул. Князя Василька, в м.Тербовля

Обґрунтування:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 70,285 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,445 тис. люд.-г.
Кошторисна заробітна плата 18,611 тис. грн.
Середній розряд робіт 3 розряд

Складена в поточних цінах за станом на: 21.05.2009 р.

№ з/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робочих, люд.г.	
				разом	експлуатації машин	разом	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
				заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	H38	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальнопромислових витрат	0,4123							
	H39	Коефіцієнт, що враховує зміну решти витрат загальнопромислових витрат на величину, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації	0,7821							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Розділ 1. Розбирання старої покрівлі								
1	Р8-4-1 к = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Розбирання жолобів, відливів тощо з листової сталі 100м	0,1	<u>195,51</u> 195,51		19,55	19,55		<u>17,26</u>	<u>2</u>
2	Р8-4-2 к = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів 100м	0,32	<u>244,02</u> 244,02		78,09	78,09		<u>20,93</u>	<u>7</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Р8-2-4 к = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів 100м2	2,47	<u>642,88</u> 617,67	<u>25,21</u> 17,09	1587,91	1525,64	<u>62</u> 42	<u>54,52</u> 1,23	<u>135</u> 3
4	Р8-2-2 к = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі 100м2	1,045	<u>239,40</u> 225,29	<u>14,11</u> 9,68	250,17	235,43	<u>15</u> 10	<u>19,88</u> 0,70	<u>21</u> 1
		Разом прямі витрати по розділу 1, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. разом заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробн. витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн. Загалом по розділу 1, грн.				1935,72 - 1911,04 1374,5 8,29 180 3310,22	1858,71	<u>77,01</u> 52,33		<u>165</u> 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Розділ 2. Влаштування покрівлі з металочерепиці								
5	Р8-39-2 к = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Заміна лат [решетування] з прозорами із дощок товщиною до 50 мм (15% від площі 351 м.кв.)) 100м2	0,527	<u>2 778,38</u> 1 468,03	<u>32,91</u> 21,85	1464,21	773,65	<u>17</u> 12	<u>123,47</u> 1,70	<u>65</u> 1
6	Р8-21-2 к = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Додаткове влаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з листової сталі "металочерепиця" (на місці старої аз.цем.покрівлі) 100м2	1,23	<u>2 747,92</u> 441,59	<u>24,24</u> 16,58	3379,94	543,16	<u>30</u> 20	<u>37,14</u> 1,29	<u>46</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	P20-23-3 k = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах 100м2	3,51	<u>253,91</u> 74,17	<u>12,79</u> 6,32	891,22	260,34	<u>45</u> 22	<u>5,81</u> 0,51	<u>20</u> 2
8	P20-23-1 k = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів м3	9	<u>72,05</u> 20,07	<u>4,11</u> 2,03	648,45	180,63	<u>37</u> 18	<u>1,57</u> 0,16	<u>14</u> 1
9	P8-24-1 К тв = [1,908; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Улаштування покриття з листової сталі "металочерепиця" тільки скатів 100м2	3,51	<u>9 149,21</u> 1 875,11	<u>6,05</u> 4,43	32113,73	6581,64	<u>21</u> 16	<u>150,73</u> 0,34	<u>529</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	P20-4-1 k = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР-Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Улаштування горіщних люків у дерев'яну покрівлю шт	1	<u>903,25</u> 563,80		903,25	563,8		<u>40,13</u>	<u>40</u>
11	P8-25-8 k = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР-Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб 100м	0,05	<u>1 780,37</u> 384,43	<u>4,56</u> 3,24	89,02	19,22	<u>0</u> 0	<u>28,02</u> 0,25	<u>1</u> 0
12	P8-25-5 k = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР-Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парпетів 100м	0,2	<u>5 009,29</u> 1 252,75	<u>8,66</u> 6,26	1001,86	250,55	<u>2</u> 1	<u>91,31</u> 0,49	<u>18</u> 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	P4-18-1 k = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Улаштування підшивки звисів вагонкою 100м2	0,25	1 831,88 1 714,91	33,68 23,75	457,97	428,73	8 6	126,47 2,00	32 1
		Разом прямі витрати по розділу 2, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. разом заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробн. витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн. Загалом по розділу 2, грн.				40949,65 31187 9696,97 6644,4 37,57 819 47594,05	9601,72	160,66 95,25		765 8
		Розділ 3. Влаштування водовідведення з покрівлі								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Р8-35-2 к = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Улаштування жолобів підвісних PROFIL (пластмасових) 100м	0,76	<u>5 521,39</u> 957,22	<u>46,15</u> 38,77	4196,26	727,49	<u>35</u> 29	<u>69,77</u> 2,97	<u>53</u> 2
15	Р8-26-3 к = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів з драбин та помостів (пластмасових) 100м	0,59	<u>5 040,69</u> 819,11	<u>7,31</u> 3,61	2974,01	483,27	<u>4</u> 2	<u>66,43</u> 0,29	<u>39</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 3, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. разом заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробн. витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн. Загалом по розділу 3, грн.				7170,27 5920 1242,36 840,22 4,69 102 8010,49	1210,76	<u>39,38</u> 31,6		<u>92</u> 2
		Розділ 4. Влаштування риштувань								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	P20-6-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м (норма адаптована до реальних умов) 100м2	4,2	<u>1 567,21</u> 913,50	<u>6,99</u> 3,13	6582,28	3836,7	<u>29</u> 13	<u>72,50</u> 0,25	<u>305</u> 1
		Разом прямі витрати по розділу 4, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. разом заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. Загалом по розділу 4, грн.				6582,28 2716 3849,85 2650,91 15,12 329 9233,19	3836,7	<u>29,36</u> 13,15		<u>305</u> 1
		Розділ 5. Гідроізоляція балкона								
17	P7-2-8 к = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Розбирання цементних покриттів підлог 100м2	0,09	<u>1 077,28</u> 759,54	<u>317,74</u> 125,30	96,96	68,36	<u>29</u> 11	<u>61,06</u> 8,88	<u>6</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	P8-23-4 k = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці 100м2	0,088	<u>3 561,23</u> 409,62	<u>6,05</u> 4,43	313,39	36,05	<u>1</u> 0	<u>31,70</u> 0,34	<u>3</u> 0
19	P7-18-2 k = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 100м2	0,088	<u>1 237,10</u> 1 198,86	<u>38,24</u> 34,67	108,86	105,5	<u>3</u> 3	<u>91,66</u> 2,99	<u>8</u> 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	P7-18-9 k = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К витр = [2] К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 100м2	0,088	<u>76,55</u> 57,13	<u>19,42</u> 17,60	6,74	5,03	<u>2</u> 2	<u>4,37</u> 1,52	<u>0</u> 0
21	P20-19-19 k = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 100м3	0,0027	<u>57 837,89</u> 4 200,35	<u>2 999,48</u> 1 757,56	156,16	11,34	<u>8</u> 5	<u>370,73</u> 141,67	<u>1</u> 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	P8-26-3 k = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів з драбин та помостів (пластмасових) 100м	0,12	<u>6 881,75</u> 819,11	<u>7,31</u> 3,61	825,81	98,29	<u>1</u> 0	<u>66,43</u> 0,29	<u>8</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 5, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. разом заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробн. витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн. Загалом по розділу 5, грн.				1507,92 1140 346,02 236,98 1,36 30 1744,9	324,57	<u>43,18</u> 21,45		<u>26</u> 1
		Розділ 6. Прибирання після ремонту								
23	P20-43-1 k = (1,2) Вказ. із заст. РЕКНР- Пр. 2 п.2 К тв = [1,2; 1,2] К твмаш = [1,2] К маш = [1,2]	Навантаження сміття вручну 1 т	4,7	<u>20,52</u> 20,52		96,44	96,44		<u>1,96</u>	<u>9</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км. т	4,7	46,87	46,87	220,29	-	220		
		Разом прямі витрати по розділу 6, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. разом заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробн. витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн. Загалом по розділу 6, грн.				316,73 - 96,44 71,97 0,45 10 388,7	96,44	<u>220,29</u> -		<u>9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разом прямі витрати по кошторису, грн.				58 463	16928,9	570		1 362
		в тому числі:						214		16
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн.				40 964				
		разом заробітна плата, грн.				17 143				
		Загальновиробничі витрати, грн.				11 822				
		трудоємність в загальновиробн. витратах, люд.-год.				67				
		заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн.				1 470				
		Прямі витрати будівельних робіт, грн.				58 463				
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн.				40 964				
		заробітна плата робітників, грн.				16 929				
		Загальновиробничі витрати, грн.				11 822				
		Загалом кошторисна вартість будівельних робіт, грн.				70 285				
		кошторисна трудоємність, люд.-год.				1 445				
		Загалом по кошторису, грн.				70 285				
		Кошторисна трудоємність, люд.-год.				1 445				
		Кошторисна заробітна плата, грн.				18 611				

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)

Склав _____

Перевірив _____